




SECTIUNE 3-3  
SC. 1:50



DETALIU COAMA



DETALIU PANA - POP



EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS SARPANTA							
MARCA	ELEMENT	Dimens. (cm x cm)		Lungime (m)	Bucati	Vol./Buc. (mc)	Vol. TOTAL (mc)
L1	COAMA	15	x 15	4,00	2	0,09	0,18
L2	PANA	15	x 15	5,00	4	0,11	0,45
L3	COSOROABA	15	x 15	6,00	8	0,14	1,08
L4	PANA	10	x 10	2,00	6	0,02	0,12
L5	POP	15	x 15	3,00	3	0,07	0,20
L6	POP	15	x 15	1,50	10	0,03	0,34
L7	POP	10	x 10	1,00	4	0,01	0,04
L8	CONTRAFISA	15	x 15	1,50	20	0,03	0,68
L9	PANA	15	x 15	4,50	2	0,10	0,20
L10	CLESTI	5	x 20	2,00	14	0,02	0,28
L11	CLESTI	5	x 20	6,00	8	0,06	0,48
L12	CAPRIOR	10	x 16	7,00	4	0,11	0,45
L13	MONTANT	10	x 10	1,00	5	0,01	0,05
L14	CAPRIOR	10	x 10	1,00	12	0,01	0,12
L15	DOLIE	15	x 20	4,00	8	0,12	0,96
L16	DOLIE	15	x 20	8,00	2	0,24	0,48
L17	CAPRIOR	10	x 16	6,00	29	0,10	2,78
L18	CAPRIOR	10	x 16	5,50	2	0,09	0,18
L19	CAPRIOR	10	x 16	5,00	6	0,08	0,48
L20	CAPRIOR	10	x 16	4,50	3	0,07	0,22
L21	CAPRIOR	10	x 16	4,00	23	0,06	1,47
L22	SIPCI	3	x 5	4,00	200	0,01	1,20
L23	CONTRASIPCI	5	x 5	4,00	95	0,01	0,95
L26	ASTEREALA	2,4	x 15	A=241mp			5,78
TOTAL GENERAL							19,17

NOTA:  
-CLASA DE REZISTENTA LEMN: C24  
-TOATE ELEMENTELE DIN LEMN SE IGNIFUGHEAZA SI ANTISEPTIZEAZA  
-INTRE ELEMENTELE DE LEMN SI BETON SE HIDROIZOLEAZA CU CARTON BITUMINAT  
-ACEASTA PLANSĂ SE CITESTE CU: R-12, R-13.

EXPERT					
VERIFICATOR					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA/NR./DATA	
<b>S.C. Bucon Invest S.R.L., Brasov</b> NR. J/08/386/2006 Str. AVRAM IANCU, Nr.49, Sc. A, Ap.1, TEL: 0268 312 392				BENEFICIAR: <b>Fundatia Conservation Carpathia</b>	PR. NR. 68/2022
				TITLU PROIECT: <b>Centru de vizitare zimbri si castori</b> <b>Life 18 NAT/RO/001082</b> Rucar nr.124A, jud. Arges	FAZA D.T.A.C.+D.T.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PLANSĂ: <b>Sectiune 3-3. Detalii</b>	PL. NR. R-14
SEF PROIECT	arh. Buna I.		1:50; 1:25		
PROIECTAT	ing. Buna B.		DATA 2022		
DESENAT	Kiss A.				