


PLAN FUNDATII
Sc. 1:50



DATE DESPRE TEREN CONFORM STUDIULUI GEOTEHNIC: (SONDAJ S1)
- 0,00 - 4,80 M - UMLUTURI DE PIETRIS IN MATRICE NISIPOASA ARGILOASA
- 4,80 - 4,95M - PAMANT CU REST VEGETAL
- 4,95..6,10M - ARGILE NISIPOASE CU ELEMENTE DE PIETRIS
- STRATUL DE FUNDARE ESTE: UMLUTURI DE PIETRIS IN MATRICE NISIPOASA ARGILOASA, PENTRU CARE PRESIUNEA CONVENTIONALA ESTE: $P_{conv} = 180 \text{ KPa}$ ($D_f=2,00 \text{ M}$, $B=1,00 \text{ M}$)
- IN SONDAJELE EXECUTATE NU A FOST INTERCEPTAT NIVELUL HIDROSTATIC, DOAR INFILTRATII SUPERFICIALE SUB UMLUTURI.

EXECUTAREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR FACE CU RESPECTAREA MASURILOR DIN "NORMATIVUL PENTRU EXECUTAREA TERASAMENTELOR PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR CONSTRUCTIILOR CIVILE SI INDUSTRIALE" C169-88.
- DUPA SAPATURA SE VA CHEMA INGINERUL GEOTEHNICIAN PENTRU VERIFICAREA TERENULUI (FAZA DETERMINANTA GEOTEHNICIAN).
- SE VA REALIZA ZID DE SPRIJIN PE LATURA SUDICA ($L=17 \text{ M}$) SI LATURA VESTICA ($L=13 \text{ M}$) . NUMAI DUPA EXECUTAREA ACESTOR ZIDURI SE VA CONSTRUI CLADIREA.
- UMLUTURA SE VA COMPACTA IN STRATURI DE 10CM REZULTAND O GREUTATE VOLUMETRICĂ DE 1,9 TONE/M3

- ADANCIMEA MAXIMA DE INGHET ESTE DE 1,10M CONFORM STAS 6054/77 SI 3503/82.
- CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI CONF. HG 766/97: D.
- CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI : IV. CONF.P100-1/2013.
- ZONA SEISMICA DE CALCUL, CONF. P100-1/2013: ESTE CARACTERIZAT PRIN: $ag=0,25g$, $T_c=0,7 \text{ SEC}$.
- GOLURILE PENTRU INSTALATII SE VOR LASA CONFORM PROIECTELOR RESPECTIVE.
ACEASTA PLANSĂ SE VA CITI CU R-02..R-05.

Beton C8/10 in egalizari
Beton C16/20 XC1
Otel OB37, PC52
 $C_{nom}=40 \text{ mm}$
agregat maxim $ag=16 \text{ mm}$
ciment CEM II A-S 32,5 R,S3

EXPERT				
VERIFICATOR				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA/NR./DATA
S.C. Bucon Invest S.R.L., Brasov Nr. J/08/386/2006 Str. AVRAM IANCU, Nr.49, Sc. A, Ap.1, TEL: 0268 312 392				BENEFICIAR: Fundatia Conservation Carpathia PR. NR. 68/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	TITLU PROIECT: Centru de vizitare zimbri si castori Life 18 NAT/RO/001082 Rucar nr.124A, jud. Arges FAZA D.T.A.C.+D.T.
SEF PROIECT	arh. Buna I.			
PROIECTAT	ing. Buna B.		DATA 2022	TITLU PLANSĂ: Plan fundatii PL. NR. R-01
DESENAT	ing. Pearsica S.			