


PLAN FUNDATII
Sc. 1:50






DATE DESPRE TEREN CONFORM STUDIULUI GEOTEHNIC:

- 0,00 - 0,45 M - UMPLUTURI ETEROGENE
- 0,45 - 1,40M - PRAF NISIPUS ARGHIOS, BRUN, CONSISTENT
- 1,40 - NISIP FIN, SLAB ARGHIOS, PLASTIC CONSISTENT CU RARE ELEMENTE DE PIETRIS MARUNT
- STRATUL DE FUNDARE ESTE: NISIP FIN, SLAB ARGHIOS, PLASTIC CONSISTENT CU RARE ELEMENTE DE PIETRIS MARUNT, PENTRU CARE PRESIUNEA CONVENTIONALA ESTE: $P_{conv} = 260 \text{ KPa}$ ($D_f = 2,00 \text{ M}$, $B = 1,00 \text{ M}$)
- NIVELUL HIDROSTATIC NU A FOST INTERCEPTAT IN SONDAJE.
- INCASTRAREA MINIMA IN STRATUL DE FUNDARE ESTE DE 20CM.
- EXECUTAREA SAPATURILOR PENTRU FUNDATII SE VOR FACE CU RESPECTAREA MASURILOR DIN "NORMATIVUL PENTRU EXECUTAREA TERASAMENTELOR PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR CONSTRUCTIILOR CIVILE SI INDUSTRIALE" C169-88.

- DUPA SAPATURA SE VA CHEMA INGINERUL GEOTEHNICIAN PENTRU VERIFICAREA TERENULUI. (FAZA DETERMINANTA GEOTEHNICIAN)
- UMPLUTURA SE VA COMPACTA IN STRATURI DE 10CM REZULTAND O GREUTATE VOLUMETRICĂ DE 1,9 TONE/M3 (FAZA DETERMINANTA GEOTEHNICIAN)
- ADANCIMEA MAXIMA DE INGHEȚ ESTE DE 90...100CM CONFORM STAS 6054/77 SI 3503/82.
- CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI CONF. HG 766/97: D.
- CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: IV. CONF. P100-1/2013.
- ZONA SEISMICA DE CALCUL, CONF. P100-1/2013: ESTE CARACTERIZAT PRIN: $a_g = 0,25g$, $T_c = 0,7 \text{ SEC}$.
- GOLURILE PENTRU INSTALATII SE VOR LASA CONFORM PROIECTELOR RESPECTIVE.
- ACEASTA PLANSĂ SE VA CITI CU R-01..R-04.

Beton C16/20 XC1
Otel OB37, PC52
 $C_{nom} = 40 \text{ mm}$
agregat maxim $a_g = 16 \text{ mm}$
ciment CEM II A-S 32,5 R, S3



EXPERT				
VERIFICATOR	VOLCU G		A. I.	1149 / martie 2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA/NR./DATA
S.C. Bucon Invest S.R.L., Brasov				BENEFICIAR: Fundatia Conservation Carpathia
NR. J/08/386/2006				
Str. AVRAM IANCU, Nr.49, Sc. A, Ap.1, TEL: 0268 312 392				TITLU PROIECT: Reabilitare - schimbare de destinatie din "grajd monta" in centru de informare / vizitare com. Leresi, sat Voinesci, str. Gen. Vasile Milea, nr. 148A, jud. Arges
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	SCARA	
SEF PROIECT	arh. Buna I.		1:50	
PROIECTAT	ing. Buna B.		DATA	PL. NR. R-01
DESENAT	ing. Pearsica S.		2023	
				TITLU PLANSA: Plan fundatii